



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA
Via Mombarone n.3 - 10013 Borgofranco d'Ivrea (TO)
Telefono 0125 755811

BALMETTI ON THE ROAD

Riqualificazione area attrezzata

PROGETTO ESECUTIVO

Riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici
e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta

Febbraio 2026

COMPUTO METRICO



PROGETTISTA ARCH. MARINA D'ONOFRIO

www.marinadonofrioarchitetto.it

Tel 3341136832 - E-mail arch.marina.donofrio@gmail.com

Via Bianzè 42, Torino, 10143 TO

P. iva 11683500018 - C.F. DNFMRN88E68G712A

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino

Iscrizione n. 9830



Comune di BORGOFRANCO D'IVREA

Provincia di TO

Computo metrico estimativo

LAVORI

Nuovo lavoro

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

al n°

Volume

del

Presso

Mod.

Foglio

Prezzario Piemonte 2025

Progettista Arch. MARINA D'ONOFRIO

IL TECNICO

Data 19/02/2026

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	1. MODIFICA CORSIA MANOVRA AMPLIAMENTO AIUOLA E RILOCALIZZAZIONE STALLI CAMPER							
	1.1. MODIFICA CORSIA DI MANOVRA							
1 14.P01.A10.01 0 (C)	Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo indicato dalla D.L., di: - PORFIDO - CIOTTOLATO - AUTOBLOCCANTI					415,000	415,00	
	Sommano m²					415,00	12,73	5.282,95
2 01.P01.A30.00 5 (C)	Operaio comune Ore normali					40,000	40,00	
	Sommano h					40,00	33,62	1.344,80
3 01.P01.A10.00 5 (C)	Operaio specializzato Ore normali					40,000	40,00	
	Sommano h					40,00	40,55	1.622,00
4 01.A01.B10.00 5 (C)	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità fino a Cm 15 eseguito a macchina					150,000	150,00	
	Sommano m²					150,00	9,81	1.471,50
5 01.A23.C80.00 5 (C)	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6					150,000	150,00	
	Sommano m²					150,00	13,63	2.044,50
6 01.P11.B46.00 5 (C)	Marmette autobloccanti forate di profilo esterne tipo uni, in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 24x12 circa, per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi Spessore cm 10					150,000	150,00	
	Sommano m²					150,00	31,57	4.735,50
7 04.P80.C01.01 0	Cartelli stradali in formati non unificati. Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in							
	A RIPORTARE							16.501,25

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							16.501,25
(C)	uso, anche con traverse di irrigidimento applicate sul retro. dimensioni fino a mq 1.50 EG = classe1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa, Al = supporto in alluminio, Fe = supporto in ferro Sp. 25/10, Al, H.I	5,000				5,00		
	Sommano m²					5,00	206,64	1.033,20
8 01.A21.B85.00 5 (C)	Cordonatura per delimitazioni, compresa la formazione del letto di posa in cls cementizio al200 e la sigillatura delle marmette autobloccanti con impasto costituito da sabbia mista a cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo Formata da doppia fila di marmette autobloccanti in cls dello spessore di cm4-6-8, fornite dalla citta'		140,000			140,00		
	Sommano m					140,00	20,17	2.823,80
9 26.A04.A12.0 10 (C)	Pavimentazione in binderi. Fornitura e posa di pavimentazione realizzata in binderi, provvisti in prossimità del luogo di posa, con piano superiore ed inferiore naturale di cava, coste tranciate ortogonali al piano, posati a file parallele posati su sottofondo di malta cementizia dello spessore di cm 5-8 composta da sabbia (della Dora, della Stura, del Po) con granulometria adeguata (0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 (nelle dosi di 250 kg per m³ di sabbia). Nel prezzo si intendono compresi e compensati la fornitura e la posa dell'allettamento, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la boiacatura della faccia inferiore degli elementi, con beverone formato da sabbia fine 0/2 e cemento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 500, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento come sopra, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. in pietra di Luserna larghezza cm 15, spessore cm 8-10, lunghezza cm 10-12		140,000	0,100		14,00		
	Sommano m²					14,00	117,51	1.645,14
	Totale 1.1. MODIFICA CORSIA DI MANOVRA							22.003,39
	A RIPORTARE							22.003,39

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							22.003,39
	1. MODIFICA CORSIA MANOVRA AMPLIAMENTO AIUOLA E RILOCALIZZAZIONE STALLI CAMPER							
	1.2. AMPLIAMENTO AIUOLA							
10 20.A27.A10.0 35 (C)	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria							
		245,000				245,00		
	Sommano m²					245,00	13,59	3.329,55
11 01.P01.A30.00 5 (C)	Operaio comune Ore normali							
		16,000				16,00		
	Sommano h					16,00	33,62	537,92
12 01.P01.A10.00 5 (C)	Operaio specializzato Ore normali							
		16,000				16,00		
	Sommano h					16,00	40,55	648,80
	Totale 1.2. AMPLIAMENTO AIUOLA							4.516,27
	A RIPORTARE							26.519,66

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							26.519,66
	1. MODIFICA CORSIA MANOVRA AMPLIAMENTO AIUOLA E RILOCALIZZAZIONE STALLI CAMPER							
	1.3. STALLI CAMPER							
13 16.P01.A25.00 9 (C)	Lavori vari. Lavaggio con idropulitrice ad alta pressione dei masselli rimossi, compreso il carico, il trasporto da luogo di estrazione al magazzino dell'impresa per il lavaggio, lo scarico, l'operazione di lavaggio ed il successivo carico trasporto e scarico in cantiere per l'operazione di posa. Compresi e compensati nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rimozione vecchia vernice					50,00		
	Sommano m²	50,000				50,00	39,29	1.964,50
14 04.P83.A01.00 5 (C)	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebraure e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.					647,10		
	Sommano m²	647,100				647,10	4,45	2.879,60
	Totale 1. MODIFICA CORSIA MANOVRA AMPLIAMENTO AIUOLA E RILOCALIZZAZIONE STALLI CAMPER							31.363,76
	Totale 1.3. STALLI CAMPER							4.844,10
	A RIPORTARE							31.363,76

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							31.363,76
	2. SISTEMAZIONE VERDE E DISLOCAZIONE ALBERI							
	2.1. ALLESTIMENTO AREA VERDE							
15 20.A27.L05.00 5 (C)	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione della ceppaia il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza inferiore a m 10	3,000				3,00		
	Sommano cad					3,00	209,62	628,86
16 03.A11.A01.0 05 (C)	Posa a secco di pavimentazione per esterni in elementi di gomma e/o plastica riciclata su sottofondo di sabbia spessore costante di 4-6 cm; compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte . . .	75,000				75,00		
	Sommano m²					75,00	77,75	5.831,25
17 30.P35.D10.0 05 (C)	Pavimentazione modulare ad incastro realizzata in plastica riciclata per pavimenti e camminamenti, resistente ad agenti atmosferici e con piano di calpestio antiscivolo. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. dimensioni medie 80 x 100 x 10 cm	75,000				75,00		
	Sommano cad					75,00	82,68	6.201,00
18 19.P10.A30.00 5 (C)	Altalena doppia in legno di abete trattato in autoclave con pali quadrati da mm 90 x 90. le 2 sedute di cui una a cestello per bambini da 9 a 36 mesi sono fornite con catene anti-intrappolamento delle dita e certificate EN1176. Prodotto di alta qualità, con possibilità di essere installato in qualsiasi ambiente esterno. Dimensioni Mt. 3,00 x 1,93 x 2,20	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	638,00	638,00
19 19.P10.A15.00 5 (C)	Gioco composto da tre torri collegate tra di loro, con uno scivolo a tubo, tre scivoli aperti, una arrampicata e una scaletta. Struttura autoportante realizzata in polietilene rotazionale ad alta qualità, resistente ai raggi UV, può essere posata e messa in opera senza alcun tipo di fondamenta. Dimensioni Mt. 6,50 x 4,20 x 2,70 h. In diversi colori	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	5.742,00	5.742,00
20 19.P10.A10.00 5 (C)	Palla per arrampicata. Dimensioni : Diametro mt 3,00 x altezza mt 1,80 - in resistente polietilene, a forma sferica, con grande giocabilità, per aree gioco bimbi In diverse colorazioni Compresi ancoraggi per fissaggio su pavimentazione antitrauma.	1,000				1,00		
	A RIPORTARE							50.404,87

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							50.404,87
	Sommano cad					1,00	1.276,00	1.276,00
21 30.P35.H05.0 10 (C)	Tavolo panca per pic - nic compreso di quattro sedute senza schienale collegate al tavolo, realizzato con profili di sezione rettangolare in plastica riciclata e con sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. dimensioni di ingombro medie 74 x 240 (diametro) cm							
	Sommano cad	5,000				5,00		
	Sommano cad					5,00	624,00	3.120,00
22 30.P35.H15.0 05 (C)	Panchine di diversa forma con basamenti laterali in gomma riciclata, con seduta e/o schienale in legno o acciaio. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. Dimensioni medie di ingombro 190x50x50 mm							
	Sommano cad	4,000				4,00		
	Sommano cad					4,00	366,00	1.464,00
23 20.A27.C50.00 5 (C)	Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.							
	Sommano cad	4,000				4,00		
	Sommano cad					4,00	103,20	412,80
	Totale 2. SISTEMAZIONE VERDE E DISLOCAZIONE ALBERI							25.313,91
	Totale 2.1. ALLESTIMENTO AREA VERDE							25.313,91
	A RIPORTARE							56.677,67

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							56.677,67
	3. REALIZZAZIONE RECINZIONE							
	--							
24 18.A85.A30.0 05 (C)	Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 12 - 15 con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali orizzontali hanno pari diametro. Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni ...		56,000			56,00		
	Sommano m					56,00	38,02	2.129,12
25 30.P25.A50.02 0 (C)	Palo scortecciato in castagno Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5 e al paragrafo 2.3.5 del decreto MASE 5 agosto 2024. diametro 12 - 15 cm --- lunghezza (ml) 1,5 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00		300,000			300,00		
	Sommano m					300,00	5,46	1.638,00
	Totale 3. REALIZZAZIONE RECINZIONE							3.767,12
	Totale -							3.767,12
	A RIPORTARE							60.444,79

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							60.444,79
	4. INSTALAZIONE SBARRA INGRESSO							
	4.1. SBARRA							
26 06.P21.A03.01 5 (C)	Barriere motorizzate comprendenti asta con strisce segnaletiche, forcella di appoggio, base per fissaggio al suolo, lunghezza massima dell'asta 5 metri barriera motorizzata con sbarra irreversibile	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	1.141,28	1.141,28
27 01.P01.A30.00 5 (C)	Operaio comune Ore normali	7,500				7,50		
	Sommano h					7,50	33,62	252,15
28 01.P01.A10.00 5 (C)	Operaio specializzato Ore normali	7,500				7,50		
	Sommano h					7,50	40,55	304,13
	Totale 4. INSTALAZIONE SBARRA INGRESSO							1.697,56
	Totale 4.1. SBARRA							1.697,56
	A RIPORTARE							62.142,35

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							62.142,35
	5. RIFACIMENTO BAGNO ESISTENTE E REALIZZAZIONE LAVANDERIA							
	--							
29 02.P02.A48.01 0 (C)	Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi specie ...					28,00		
	Sommano m ²	28,000				28,00	13,69	383,32
30 01.A02.A25.0 25 (C)	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato					12,00		
	Sommano m ²	12,000				12,00	13,95	167,40
31 03.P05.D09.0 15 (C)	Pannelli per tramezzi leggeri per tamponamento struttura portante in legno esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi. Tramezza maschiata in argilla per la realizzazione di pareti interne Spessore 10 cm					12,00		
	Sommano m ²	12,000				12,00	36,97	443,64
32 03.A01.B01.01 0 (C)	Da sottofondo (massetto) e pavimentazione UNI EN 13813. A base di calce idraulica naturale NHL EN 459-1 e a base di argilla. Malta per sottofondo alleggerito a base di calce idraulica naturale NHL 5 e inerti leggeri minerali in granulometria 0-4 mm, più acqua q.b. Peso specifico pari a 700 kg/m ³ . Resa ~8 kg/m ² per ogni centimetro di spessore					3,00		
	Sommano m ³	3,000				3,00	768,99	2.306,97
33 01.A02.B00.07 0 (C)	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In moquette incollata					30,00		
	Sommano m ²	30,000				30,00	3,99	119,70
34 30.P55.A00.01 0 (C)	Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelivo e antiscivolo con superficie a vista tipo naturale per uso interno. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo 2.5.10.1 Effetto legno					30,00		
	Sommano m ²	30,000				30,00	26,13	783,90
	A RIPORTARE							66.347,28

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							66.347,28
35 01.A19.G10.0 05 (C)	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico	4,000				4,00		
	Sommano cad					4,00	81,59	326,36
36 01.A19.E50.00 5 (C)	Sostituzione di apparecchiature igieniche simili esclusi vasi alla turca ed orinatoi a parete, comprendente lo smontaggio di sifoni, rubinetti, mensole, ecc, compensando a parte le nuove apparecchiature ed accessori, escluse le eventuali opere murarie occorrenti Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler litri 80/100.	4,000				4,00		
	Sommano cad					4,00	111,26	445,04
37 01.A19.H10.0 10 (C)	Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato ...	6,000				6,00		
	Sommano cad					6,00	200,97	1.205,82
38 06.A24.T01.71 0 (C)	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W	5,000				5,00		
	Sommano cad					5,00	19,91	99,55
39 06.P13.A02.00 5 (C)	Prese elettriche componibili. presa italiano 2P+T 10A	10,000				10,00		
	Sommano cad					10,00	4,02	40,20
	A RIPORTARE							68.464,25

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							68.464,25
40 01.P22.C42.00 5 (C)	Rubinetto per attacco lavatrice in ottone cromato Da 3/8" x3/4" a squadra							
	Sommano cad	1,000				1,00		
						1,00	11,85	11,85
41 01.P22.C26.00 5 (C)	Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per lavello, con deviatore per attacco lavatrice o doccia, bocca girevole Da 1/2" ad U, sporgenza cm 17,5, tipo corrente							
	Sommano cad	2,000				2,00		
						2,00	47,85	95,70
42 01.A20.A20.0 05 (C)	Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite suintonaci esterni già tinteggiati Per superfici di almeno m² 4							
	Sommano m²	80,000				80,00		
						80,00	6,93	554,40
43 03.A10.C02.01 5 (C)	Tinteggiatura ed imbiancatura. Di pareti, soffitti, volte, ecc..., con pittura a base di silicati di potassio. Applicazione del prodotto a pennello o a rullo su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione delle pareti con stuccatura e rasatura. 2 mani con pittura fotocatalitica, con tecnologia PPS, per esterni ed interni							
	Sommano m²	80,000				80,00		
						80,00	23,06	1.844,80
	Totale 5. RIFACIMENTO BAGNO ESISTENTE E REALIZZAZIONE LAVANDERIA							8.828,65
	A RIPORTARE							70.971,00

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							70.971,00
	6. COLONNINE RICARICA							
	--							
44 02.P05.B15.01 0 (C)	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e similari, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo: per profondità da 0 m a 1 m	2,000	1,000	1,000	1,000	2,00		
	Sommano m³					2,00	209,85	419,70
45 03.P30.B01.00 5 (C)	Stazione di ricarica tipo colonnina per auto elettrica o ibride, monofase, in lamiera d'acciaio verniciata, grado di protezione IP54 e IK10, tipologia di connettore T2, ricarica in modo 3, conforme IEC 61851 con 1 presa, fino a 7,4 kW	2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	3.804,82	7.609,64
	Totale 6. COLONNINE RICARICA							8.029,34
	Totale -							8.029,34
	TOTALE							79.000,34
	Data 19/02/2026							
	Il Tecnico _____							

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	TOTALI							
	Totale lavorazioni a CORPO							79.000,34
	Totale lavorazioni a MISURA							0,00
	Liste in Economia							0,00
	Importo manodopera							19.389,15
	Importo sicurezza speciale							0,00
	Totale progetto €							79.000,34
	RIEPILOGATIVO GENERALE							
	Totale Lavorazioni							79.000,34
	Totale Sicurezza Speciale							0,00
	Totale progetto €							79.000,34

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI € Totale
RIEPILOGO PER CAPITOLI		
1. MODIFICA CORSIA MANOVRA AMPLIAMENTO AIUOLA E RILOCALIZZAZIONE STALLI CAMPER		
1.1.	MODIFICA CORSIA DI MANOVRA	22.003,39
1.2.	AMPLIAMENTO AIUOLA	4.516,27
1.3.	STALLI CAMPER	4.844,10
Totale 1. MODIFICA CORSIA MANOVRA AMPLIAMENTO AIUOLA E RILOCALIZZAZIONE STALLI CAMPER		31.363,76
2. SISTEMAZIONE VERDE E DISLOCAZIONE ALBERI		
2.1.	ALLESTIMENTO AREA VERDE	25.313,91
Totale 2. SISTEMAZIONE VERDE E DISLOCAZIONE ALBERI		25.313,91
3. REALIZZAZIONE RECINZIONE		
--		3.767,12
Totale 3. REALIZZAZIONE RECINZIONE		3.767,12
4. INSTALAZIONE SBARRA INGRESSO		
4.1.	SBARRA	1.697,56
Totale 4. INSTALAZIONE SBARRA INGRESSO		1.697,56
5. RIFACIMENTO BAGNO ESISTENTE E REALIZZAZIONE LAVANDERIA		
--		8.828,65
Totale 5. RIFACIMENTO BAGNO ESISTENTE E REALIZZAZIONE LAVANDERIA		8.828,65
6. COLONNINE RICARICA		
--		8.029,34
Totale 6. COLONNINE RICARICA		8.029,34

Committente: